

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.: 01/2020-OcÚ zo dňa 27.03.2020

na zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Malý Slavkov

Sídlo: Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
Zastúpený: Ladislav Oravec
IČO: 31984673
DIČ: 2020710109
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 6608182004/1111

1.2. Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o.
Sídlo: Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá
Zastúpený: Daniel Rušin - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK81 0900 0000 0050 8018 7305
IČO: 50 074 059
DIČ: 2120166257
IČ DPH: SK2120166257
Zapísaný registri: OR SR OS Prešov, odd. Sro, Vložka č. 32215/P

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 29.11.2019 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi, v rámci verejného obstarávania realizovaného metódou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov
 - Miesto stavby: Obec Malý Slavkov, budova Obecného úradu
 - Katastrálne územie: kat.ú. Malý Slavkov
 - Investor: Obec Malý Slavkov

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov“, v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
- Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spíňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.



Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

V zmysle Zmluvy o dielo (bodu 6 článku 13. Závěrečné ustanovenia) sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov:

1. V Článku 13. Závěrečné ustanovenia sa bod 6 príloha č.1 upravuje nasledovne:

- upravil sa rozpočet z dôvodu prehľadnosti a opravy administratívnych chýb. Celková cena a jednotlivé položky sa nezmenili.

Čl. 4 Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.09.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.03.2020.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.03.2020 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Malom Slavkove, dňa 22.10.2020

V Spišskej Belej, dňa 22.10.2020

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Za z h o t o v i t e ľ a:

Ladislav ORAVEC

Daniel Rušin



Podrobný položkový rozpočet projektu

Názov projektu:

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov

Názov odberateľa:

Obec Malý Slavkov

Názov dodávateľa:

DARUS stav s.r.o. Spišská Belá

Názov projektanta:

AAK- Ing. Arch. Ján Katusčák



Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Zateplenie obvodového plášťa

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Upravený výdavok
1	Potiahnutie podhľadov sklotextílnou mriežkou do lepidla - štablón, komin	021 Stavby	M2	68,850	3,71	255,43	306,52	306,52
2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a omietka 2 mm - fasáda, ostenie, štablón, komin, rímsa	021 Stavby	m2	256,310	11,01	2 821,97	3 386,36	3 386,36
3	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mramorové zrná, strednozrná - sokel	021 Stavby	m2	67,980	22,36	1 520,03	1 824,04	1 824,04
4	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextílnou mriežkou - 2x výmera sokel	021 Stavby	M2	135,960	3,71	504,41	605,29	605,29
5	Zateplenie ostenia doskami z minerálnej vlny FKD systém hr. 30 mm bez omietky - ostenie, rímsa	021 Stavby	m2	36,160	23,58	852,65	1 023,18	1 023,18
6	Zateplenie doskami, z minerálnej vlny FKD S systém hr. 16cm bez omietky - fasáda	021 Stavby	m2	181,100	40,69	7 368,96	8 842,75	8 842,75
7	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom	021 Stavby	M	85,370	1,25	106,71	128,05	128,05
8	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou	021 Stavby	M	20,940	1,99	41,67	50,00	50,00
9	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	263,780	1,65	435,24	522,29	522,29
10	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	021 Stavby	m2	263,780	1,15	303,35	364,02	364,02
11	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	021 Stavby	m2	263,780	1,00	263,78	316,54	316,54
12	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	263,780	1,20	316,54	379,85	379,85
13	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	021 Stavby	m2	263,780	0,40	105,51	126,61	126,61
14	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia - ostenia, rohy objektu	021 Stavby	M	170,730	1,89	322,68	387,22	387,22
15	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	M	32,200	2,53	81,47	97,76	97,76
16	Soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm	021 Stavby	m	45,500	3,56	161,98	194,37	194,37
17	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 10 %. -0,00800t	021 Stavby	m2	17,920	0,88	15,77	18,92	18,92
18	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	10,900	23,79	259,32	311,18	311,18
19	Oblúčenie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm - štablón	021 Stavby	m2	65,730	10,50	690,17	828,20	828,20
20	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	021 Stavby	m2	65,730	1,23	80,85	97,02	97,02
21	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,200	8,90	46,28	55,54	55,54
22	Keramicke obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	021 Stavby	M2	29,800	2,15	64,07	76,88	76,88


23	Montáž obkladov sien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	021 Stavby	m2	29,800	15,56	463,69	556,43	556,43
24	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,500	17,50	43,74	52,49	52,49
25	Obklad keramické mrazuvzdorné dekor drevo - fasáda	021 Stavby	M2	32,780	23,56	772,30	926,76	926,76
Spolu výdavky						17 898,57	21 478,27	21 478,27




DARUS
 STAV s.r.o.
 Tatranská 023/20
 Spišská Belá
 059 01
 IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 010 6



Strecha								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Opätovný výdavok
1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	021 Stavby	m	516 630	1.25	645,79	774,95	774,95
2	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobfovaných, -0.01600t	021 Stavby	m2	157 360	0.98	154,21	185,05	185,05
3	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy do 120 cm2, -0.00600t	021 Stavby	m	11 150	0.85	9,48	11,38	11,38
4	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, -0.01000t	021 Stavby	m	64 100	1.15	73,72	88,46	88,46
5	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	183 710	0.95	174,52	209,42	209,42
6	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	021 Stavby	m	33 200	0.25	8,30	9,96	9,96
7	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	021 Stavby	m2	2 000	2.36	4,72	5,66	5,66
8	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	021 Stavby	ks	20 000	0.55	11,00	13,20	13,20
9	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	18 800	0.56	10,53	12,64	12,64
10	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	021 Stavby	ks	2 000	0.85	1,69	2,03	2,03
11	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	021 Stavby	m	14 700	1.10	16,17	19,40	19,40
12	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	36 490	0.95	34,67	41,60	41,60
13	Demontáž odpadových núr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	10 000	0.68	6,80	8,16	8,16
14	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	021 Stavby	ks	2 000	0.86	1,72	2,06	2,06
15	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom -klad. voľne - 2x výmera	021 Stavby	m2	258 000	0.99	255,42	306,50	306,50
16	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou - strop	021 Stavby	m2	129 000	0.88	113,52	136,22	136,22
17	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm - 2x výmera prístavba	021 Stavby	m2	53 580	2.96	158,60	190,32	190,32
18	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1 600	38,30	61,28	73,54	73,54
19	Fólia parozábranná vario KM vr.pásy	021 Stavby	M2	141 900	1.92	272,45	326,94	326,94
20	Tepelno a zvukoizolačná minerálna doska hr.120mm - strop	021 Stavby	M2	135 450	4.96	671,83	806,20	806,20
21	Tepelno a zvukoizolačná minerálna doska hr.160mm - prístavba	021 Stavby	M2	28 130	8.10	227,85	273,42	273,42
22	Tepelno a zvukoizolačná minerálna doska hr.180mm - prístavba	021 Stavby	M2	28 130	9.10	255,98	307,18	307,18
23	Tepelno a zvukoizolačná minerálna doska hr.240mm - strop	021 Stavby	M2	135 450	11.35	1 537,36	1 844,83	1 844,83
24	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	17 600	3.96	69,70	83,64	83,64
25	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	265 020	5.56	1 473,51	1 768,21	1 768,21



26	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	021 Stavby	m	107 270	6 55	702,62	843,14	843,14
27	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	021 Stavby	m ²	230 950	1,10	254,05	304,86	304,86
28	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m ²	230,950	0,99	228,64	274,37	274,37
29	Spojovacie prostriedky pre viazane konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, mntv	021 Stavby	m ³	7 936	27,00	214,27	257,12	257,12
30	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5 200	41,56	216,11	259,33	259,33
31	Hraničnice SM/JD ak I, plocha prierezu 25-75cm ² , dl.660-900 cm - latovanie	021 Stavby	M3	1,747	185,36	323,82	388,58	388,58
32	Hranol SM/JD ak I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 100 mm, šírka 120, 140 mm, 200mm - krov	021 Stavby	M3	6,823	180,60	1 232,23	1 478,68	1 478,68
33	Krytina škridlová tabuľa LPA Polyester do 30st.	021 Stavby	m ²	230,950	8,98	2 073,93	2 488,72	2 488,72
34	Škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 30st.	021 Stavby	m	21,200	12,89	273,27	327,92	327,92
35	Krytina poplast škridlová tabuľa - lemovanie komína na ploche	021 Stavby	m ²	2,200	51,30	112,86	135,43	135,43
36	Krytina poplast škridlová tabuľa - rozrážac snehu SNOKY do 45st.	021 Stavby	ks	45,000	5,80	261,00	313,20	313,20
37	Krytina poplast plech odkvapové lemovanie sklon do 30st.	021 Stavby	m	24,100	6,23	150,14	180,17	180,17
38	Krytina poplast. úžabie včetně tesnenia sklon do 45st.	021 Stavby	m	13,900	10,56	146,78	176,14	176,14
39	Oplechovanie ríms poplast.plech rš 500 mm	021 Stavby	m	14,700	14,00	205,80	246,96	246,96
40	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 100 mm	021 Stavby	m	17,800	10,54	187,61	225,13	225,13
41	Odpadné rúry poplast.plech koleno BK D 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	12,36	37,08	44,50	44,50
42	Odpadné rúry poplast.plech výtokové koleno UTK D 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	13,01	39,03	46,84	46,84
43	Žraby poplast.plech podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 125 mm	021 Stavby	m	24,100	8,87	213,77	256,52	256,52
44	Žraby poplast.plech kotlík SOK k polkruhovým žrabom veľkosť 125 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,96	29,88	35,86	35,86
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,200	39,39	86,66	103,99	103,99
46	Pokrytie strechy fóliou	021 Stavby	M2	254,050	1,10	279,46	335,35	335,35
47	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,000	6,25	43,75	52,50	52,50
48	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové	021 Stavby	M2	366 110	1,23	450,32	540,38	540,38
Spolu výdavky						14 013,90	16 816,66	16 816,66



IČO: 50 074 059 | IČ DPH: 212 016 6

Tatranské 923/20
Spišská Belá
059 01



Výmena otvorových konštrukcií

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Opätovný výdavok
1	Osadenie oceľového okenného rámu, plochy 1-4m2 s montážnou pur penou	021 Stavby	kus	2 000	18,88	37,76	45,31	45,31
2	Osadenie oceľového okenného rámu, plochy do 10m2 s montážnou pur penou	021 Stavby	kus	1,000	26,36	26,36	31,63	31,63
3	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	021 Stavby	ks	3 000	11,59	34,77	41,72	41,72
4	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	021 Stavby	ks	1,000	33,25	33,25	39,90	39,90
5	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	7 950	5,23	41,58	49,90	49,90
6	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	14,190	0,89	12,63	15,16	15,16
7	Demontáž vnútorných parapetov -0,00200t	021 Stavby	M	14,190	0,83	11,78	14,14	14,14
8	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	l	0,249	33,20	8,25	9,90	9,90
9	Oplechovanie parapetov poplast.plechu rš 330 mm	021 Stavby	m	20,940	9,65	202,07	242,48	242,48
10	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,200	3,65	8,03	9,64	9,64
11	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	5,000	6,35	31,75	38,10	38,10
12	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,56	7,56	9,08	9,08
13	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,900	8,69	7,82	9,38	9,38
14	Plastový parapet vnútorný	021 Stavby	M	7,950	10,23	81,33	97,60	97,60
15	Montáž stien plastových	021 Stavby	M2	9,060	15,89	143,96	172,75	172,75
16	Montáž okna plastového so zasklením rozm.720x600 mm	021 Stavby	KUS	3,000	19,65	58,95	70,74	70,74
17	Montáž okien a stien z AL-profilov	021 Stavby	m2	18,660	32,64	609,06	730,87	730,87
18	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,300	68,27	88,75	106,50	106,50
19	Plastové steny vč zasklenia dodávka - ozn.5	021 Stavby	M2	9,060	142,36	1 289,79	1 547,75	1 547,75
20	Steny a okná z exozvaného hliníka zaskl.izolač dvojskлом vr kovania - ozn.D02.02,03,04	021 Stavby	M2	18,660	179,98	3 358,43	4 030,12	4 030,12
21	Plastové okno sklopné rozm.720x600mm - ozn.1	021 Stavby	KUS	3,000	63,58	190,74	228,89	228,89
	Spolu výdavky					6 284,62	7 541,56	7 541,56



Ostatné								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stavebné práce	021 Stavby						

Ustredné vykurovanie								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok
4	Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR X 130	021 Stavby	ks	1,000	5785,36	5 785,36	6 942,43	6 942,43
5	Vnútroňá jednotka IVT AirModul E15, zásobník TUV 185l, elektrokotol, expanzka 14l	021 Stavby	ks	1,000	3845,50	3 845,50	4 614,60	4 614,60
6	Teplovodné obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 25.40, (pripojenie DN 40), p1=3...18W,	021 Stavby	ks	1,000	120,60	120,60	144,72	144,72
7	Guľový uzáver k čerpadlu so šrubením 1"x6/4"	021 Stavby	ks	1,000	23,50	23,50	28,20	28,20
8	Guľový uzáver k čerpadlu so šrubením so spätnou kľpkou 1"x6/4"	021 Stavby	ks	1,000	26,59	26,59	31,91	31,91
9	Material k prepojeniu vnútornej a vonkajšej jednotky do 10m	021 Stavby	súbor	1,000	145,00	145,00	174,00	174,00
10	Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky	021 Stavby	súbor	1,000	231,60	231,60	277,92	277,92
11	Montáž tepelného čerpadla, osadenie, pripojenie k ÚK, napustenie, odvzdušnenie	021 Stavby	súbor	1,000	200,00	200,00	240,00	240,00
12	Material k prepojeniu vnútornej jednotky s ÚK	021 Stavby	súbor	1,000	100,80	100,80	120,96	120,96
13	Dopravné náklady	021 Stavby	súbor	1,000	33,00	33,00	39,60	39,60
14	Spustenie tepelného čerpadla do prevádzky	021 Stavby	súbor	1,000	150,00	150,00	180,00	180,00
15	Uponor Thermo Twin 2xØ32/175 mm, PN 6, Tmax=95°	021 Stavby	m	30,000	55,30	1 659,00	1 990,80	1 990,80
16	Uponor prechod s vonkajším závitom 32xR1"	021 Stavby	ks	2,000	45,20	90,40	108,48	108,48
17	Uponor prechodová spojka S5,0, Ø32-28x1,5 vonkajší závit, PN 6	021 Stavby	ks	24,000	25,03	600,72	720,86	720,86
18	Uponor koleno 1" vnútorné závit (vrátane o-krúžkov)	021 Stavby	ks	12,000	14,23	170,76	204,91	204,91
19	Uponor set gum. Koncovky 2x(Ø25+32+40)/175 mm	021 Stavby	ks	4,000	44,36	177,44	212,93	212,93
20	Uponor izolačná súprava kolena Ø200/ Ø175/Ø140	021 Stavby	ks	6,000	421,98	2 531,88	3 038,26	3 038,26
21	Uponor stenová prechodka Ø175-200 mm	021 Stavby	ks	2,000	51,00	102,00	122,40	122,40
22	zmašťovací a uzartvárací pás pre utesnenie poškodenej pláštovej rúry 1 m	021 Stavby	m	2,000	15,56	31,12	37,34	37,34
23	Uponor prechod s vonkajším závitom 32xR11/4"	021 Stavby	ks	4,000	16,25	65,00	78,00	78,00
24	Uponor T kus s vnútorným závitom 32xR1/2x32	021 Stavby	ks	6,000	18,75	112,50	135,00	135,00



25	Montáž potrubia	021 Stavby	súbor	1 000	1 356,00	1 356,00	1 627,20	1 627,20
26	Uponor MLC rúrka 16x2	021 Stavby	m	6 000	1,25	7,50	9,00	9,00
27	Uponor MLC rúrka 32x3	021 Stavby	m	8 000	5,53	44,24	53,09	53,09
28	Ochranná rúrka pre rúrku 25	021 Stavby	m	6 000	0,51	3,06	3,67	3,67
29	Spojky, prechodky, redukcie	021 Stavby	súbor	1 000	82,30	82,30	98,76	98,76
30	Montáž rozvodov	021 Stavby	súbor	1 000	115,00	115,00	138,00	138,00
31	Vykurovacie teleso doskové KORAD typ Ventil kompaktný U.S.S. Košice 22VK612	021 Stavby	ks	1 000	128,23	128,23	153,88	153,88
32	Odvzdušňovacia zatka	021 Stavby	ks	1 000	0,45	0,45	0,54	0,54
33	Zatka	021 Stavby	ks	2 000	0,40	0,80	0,96	0,96
34	konzola H-600	021 Stavby	ks	1 000	5,98	5,98	7,18	7,18
35	Tlaková skúška telies	021 Stavby	ks	1 000	5,20	5,20	6,24	6,24
36	Montáž vykurovacích telies	021 Stavby	ks	1 000	46,00	46,00	55,20	55,20
37	Súprava pre napojenie vykurovacích telies Herz 3000 bez prednastavenia priamy Rp1/2"/G3/4"	021 Stavby	ks	1 000	15,45	15,45	18,54	18,54
38	Prechodka Herz G3/4 na plast 16x2	021 Stavby	ks	2 000	2,36	4,72	5,66	5,66
39	Termostatická hlavica Herz Design H-Mini, M 30x1,5 H1 pre VK	021 Stavby	ks	1 000	12,36	12,36	14,83	14,83
40	Teploměr, zadné napojenie 1/2", L=100 mm (0-120oC)	021 Stavby	ks	2 000	8,80	17,60	21,12	21,12
41	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	021 Stavby	ks	2 000	4,80	9,60	11,52	11,52
42	Vypúšťací kohút DN 15	021 Stavby	ks	2 000	4,40	8,80	10,56	10,56
43	Montáž armatúr	021 Stavby	súbor	1 000	48,00	48,00	57,60	57,60
44	Tepelná izolácia hr 25mm pre hlavné potrubie	021 Stavby	m	8 000	0,60	4,80	5,76	5,76
45	Montáž izolácie - vykurovanie (vrátane pomocného materiálu)	021 Stavby	m	8 000	3,10	24,80	29,76	29,76
46	Plnenie a odvzdušnenie systému	021 Stavby	súbor	1 000	125,00	125,00	150,00	150,00
47	Tlaková skúška systému	021 Stavby	súbor	1 000	100,00	100,00	120,00	120,00
48	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	36 000	8,00	288,00	345,60	345,60
49	Technický návrh	021 Stavby	súbor	1 000	100,00	100,00	120,00	120,00
					18 756,66			



Ostatné								
50	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,620	4,68	2,90	3,48	3,48
51	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	021 Stavby	m3	0,620	0,99	0,61	0,73	0,73
52	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - základy	021 Stavby	m3	10,320	22,65	233,75	280,50	280,50
53	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	021 Stavby	m3	10,320	10,35	106,81	128,17	128,17
54	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	M3	10,940	7,58	82,93	99,52	99,52
55	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	10,940	0,78	8,53	10,24	10,24
56	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	021 Stavby	m3	10,940	6,99	76,47	91,76	91,76
57	Vankúše zhrttené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	021 Stavby	M3	1,230	32,89	40,45	48,54	48,54
58	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	10,060	81,69	821,80	986,16	986,16
59	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	3,220	13,88	44,69	53,63	53,63
60	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	3,220	1,98	6,38	7,66	7,66
61	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 38 P10	021 Stavby	m3	30,440	132,86	4 044,20	4 853,04	4 853,04
62	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 30 P10	021 Stavby	M3	1,630	138,60	225,92	271,10	271,10
63	Komínové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 80 mm - komín	021 Stavby	M2	0,640	19,31	12,36	14,83	14,83
64	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,000	17,51	105,06	126,07	126,07
65	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	3,000	25,63	76,89	92,27	92,27
66	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	021 Stavby	m2	2,030	33,57	68,15	81,78	81,78
67	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150mm MC 100 z tehál pálených plných 290mm P350 nadmurovanie	021 Stavby	m3	0,290	178,53	51,77	62,12	62,12
68	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hiáv č.14 až 22	021 Stavby	l	0,209	989,49	206,31	247,57	247,57
69	Betón železový stropov doskových a trámových železový triedy C20/25 - prístavba,vsž plech	021 Stavby	m3	1,590	89,69	142,61	171,13	171,13
70	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	7,370	11,58	85,34	102,41	102,41
71	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	7,370	3,99	29,41	35,29	35,29
72	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	12,450	6,15	76,57	91,88	91,88
73	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	12,450	1,98	24,65	29,58	29,58
74	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vfn do 50mm hr. 1,0mm	021 Stavby	m2	6,440	18,69	120,36	144,43	144,43



75	Výstuž stropov a klenieb, 10505	021 Stavby	t	0 089	1 458 00	129,76	155,71	155,71
76	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	0 023	1 389,65	31,96	38,35	38,35
77	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,580	98,65	451,82	542,18	542,18
78	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	27,780	7,89	219,18	263,02	263,02
79	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	27,780	2,58	71,67	86,00	86,00
80	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0 395	1 397,19	551,89	662,27	662,27
81	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	ks	6,000	5,12	30,72	36,86	36,86
82	Stierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr 3 mm - m.č. 105	021 Stavby	m2	18,450	7,58	139,85	167,82	167,82
83	Podhodenie pod omietku pri tehelných tvármiaciach sten vnútorných zhotovených z maľty - nové murivo	021 Stavby	m2	43,670	1,35	58,95	70,74	70,74
84	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	021 Stavby	m2	43,670	4,98	217,48	260,98	260,98
85	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	021 Stavby	m2	43,670	8,94	390,41	468,49	468,49
86	Penetračný náter stien, stropov	021 Stavby	m2	97,330	1,35	131,40	157,68	157,68
87	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm - m.č. 105, 106	021 Stavby	m2	35,210	7,25	255,27	306,32	306,32
88	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcii do debnenia z extrud. polystyrénu hr. 50 mm - vence, doska	021 Stavby	m2	13,380	13,47	180,23	216,28	216,28
89	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 50 do 80 mm - prístavba vstup, chodník	021 Stavby	m3	1,270	129,43	164,38	197,26	197,26
90	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm - podkladný betón - prístavba	021 Stavby	m3	0,710	111,65	79,27	95,12	95,12
91	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm - vstup, vs2, chodník	021 Stavby	m3	1,400	11,45	16,03	19,24	19,24
92	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0 061	1 295,18	79,01	94,81	94,81
93	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - prístavba, chodník	021 Stavby	m3	2,470	44,29	109,40	131,28	131,28
94	Poter pieskovo cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 30 do 40 mm nad vs2 plechom,	021 Stavby	m2	3,220	8,56	27,56	33,07	33,07
95	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	021 Stavby	kus	1,000	23,65	23,65	28,38	28,38
96	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	ks	1,000	10,12	10,12	12,14	12,14
97	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková - otvor	021 Stavby	m2	3,870	13,12	50,77	60,92	60,92
98	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	021 Stavby	ks	1 000	56,38	56,38	67,66	67,66
99	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	18,350	2,89	53,03	63,64	63,64
100	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	9,880	5,68	56,12	67,34	67,34
101	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	43,430	2,87	124,64	149,57	149,57



102	Osadenie zábradlia	021 Stavby	kus	19.000	5.69	108,11	129,73	129,73
103	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t vstup, veža, atika	021 Stavby	m3	26,930	30,29	815,71	978,85	978,85
104	Ostrárenie lepidla na dlažbu z bet. podkladu	021 Stavby	M2	18,750	0,96	18,00	21,60	21,60
105	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	021 Stavby	M2	18,750	1,33	24,94	29,93	29,93
106	Búranie soklikov z kamenin, cement, terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm	021 Stavby	M	18,570	1,23	22,84	27,41	27,41
107	Prikresanie rovných ostien, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	3,870	5,69	22,02	26,42	26,42
108	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	ks	2.000	0.55	1,10	1,32	1,32
109	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	0,750	10,54	7,91	9,49	9,49
110	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 1 m2 -0,089 t	021 Stavby	M2	1,300	11,85	15,41	18,49	18,49
111	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	021 Stavby	M2	3,490	8,52	29,73	35,68	35,68
112	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t - vzt	021 Stavby	kus	1,000	10,23	10,23	12,28	12,28
113	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t - vzt	021 Stavby	m3	0,287	87,32	25,06	30,07	30,07
114	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	6,000	4,58	27,48	32,98	32,98
115	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehotom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t - pre vsz strop	021 Stavby	m	14,800	1,83	27,08	32,50	32,50
116	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre v'ahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	13,500	6,12	82,62	99,14	99,14
117	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	7,500	6,55	49,13	58,96	58,96
118	Vybúranie rámov a vetracích mreží, plochy nad 0,60 m2 -0,054 t	021 Stavby	KUS	4.000	2.58	10,32	12,38	12,38
119	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	16,920	3,65	61,76	74,11	74,11
120	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	76,154	11,58	881,86	1 058,23	1 058,23
121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 446,926	0,38	549,83	659,80	659,80
122	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	76,154	7,56	575,72	690,86	690,86
123	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	021 Stavby	T	76,154	27,46	2 091,19	2 509,43	2 509,43
124	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	25,460	17,43	443,77	532,52	532,52
125	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	021 Stavby	m2	25,460	3,36	85,55	102,66	102,66
126	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	34,420	4,78	164,53	197,44	197,44
127	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	34,420	25,19	867,04	1 040,45	1 040,45
128	Zdvíhacia plošina prevýšenie 1,3m pre imobilných	021 Stavby	KUS	1,000	10 176,32	10 176,32	12 211,58	12 211,58
129	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	59 124	22,23	1 314,32	1 577,18	1 577,18



130	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena - 2x výmera	021 Stavby	m2	16.600	0,23	3,82	4,58	4,58
131	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná MAiP pritavením	021 Stavby	m2	8.300	1,71	14,19	17,03	17,03
132	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3.000	1,23	3,69	4,43	4,43
133	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	021 Stavby	T	0,005	1 601,15	8,01	9,61	9,61
134	Parozábrana 40 špeciál minerál	021 Stavby	M2	16.600	5,32	88,31	105,97	105,97
135	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením - 1PP	021 Stavby	m2	107,450	3,65	392,19	470,63	470,63
136	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom pristavením - vsz	021 Stavby	m2	3,220	4,65	14,97	17,96	17,96
137	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová - vstup, vsz	021 Stavby	m2	11,520	0,88	10,14	12,17	12,17
138	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1,600	25,36	40,58	48,70	48,70
139	Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie s položením - vstup, vsz	021 Stavby	M2	12,670	1,58	20,02	24,02	24,02
140	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS 100S hr.100mm - vsz	021 Stavby	M2	3,380	7,84	26,50	31,80	31,80
141	Trojvrstvová drevovláknitá doska j výplňou s min.víny HS hr.10cm - strop suterénu	021 Stavby	M2	112,830	15,18	1 712,76	2 055,31	2 055,31
142	Tepelná izolácia, použitie pre vyššie zaťaženia 1250x600mm hr.20mm - vsz	021 Stavby	M2	3,380	7,01	23,69	28,43	28,43
143	Tepelná izolácia, použitie pre vyššie zaťaženia 1250x600mm hrúbky 60mm - vstup	021 Stavby	m2	8,720	17,24	150,33	180,40	180,40
144	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 - ozdobné prvky	021 Stavby	m	45,200	6,50	293,80	352,56	352,56
145	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2 -rošt lávky	021 Stavby	m	75,200	5,89	442,93	531,52	531,52
146	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	021 Stavby	m3	1,013	15,98	16,19	19,43	19,43
147	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm - lávka	021 Stavby	m2	25,400	15,53	394,46	473,35	473,35
148	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	021 Stavby	m3	0,635	3,35	2,13	2,56	2,56
149	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,200	19,80	102,96	123,55	123,55
150	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 100 mm, šírka 120, 140 mm, 200mm - priestorové konštr.	021 Stavby	M3	1,094	205,65	224,98	269,98	269,98
151	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB II 12,5 mm - obklad rúr. vzt	021 Stavby	m2	26,120	15,85	414,00	496,80	496,80
152	SDK podhľad zavesená dvojrvtvová kca profil CD dosky GKB I hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	6,850	23,51	161,04	193,25	193,25
153	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr.12,5mm s parozábranou	021 Stavby	m2	21,860	25,36	554,37	665,24	665,24
154	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	021 Stavby	%	0,700	9,53	6,67	8,00	8,00
155	Montáž dverového kridla kompletiz otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	021 Stavby	ks	1,000	6,84	6,84	8,21	8,21
156	Montáž okna strešného s lemovaním, veľkosť okna 66x78 cm	021 Stavby	kus	2,000	17,52	35,04	42,05	42,05
157	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,900	8,32	7,49	8,99	8,99



158	Drevené dvere dýhované plné šír.60-90cm/197cm	021 Stavby	ks	1 000	154,32	154,32	185,18	185,18
159	Strešný výlez s lemovaním EZ pre vlnité krytiny 66x78cm	021 Stavby	KUS	2 000	258,16	516,32	619,58	619,58
160	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,300	4,20	5,46	6,55	6,55
161	Oceľové zábradlie dodávka a montáž schody	021 Stavby	M	2 350	54,28	127,56	153,07	153,07
162	Nerezové zábradlie atyp + montáž - fr.okná	021 Stavby	m	1 250	184,61	230,76	276,91	276,91
163	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov	021 Stavby	m2	5 830	18,57	108,26	129,91	129,91
164	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm	021 Stavby	m	16 700	2,18	36,41	43,69	43,69
165	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité mm,v.100 mm	021 Stavby	m	3 650	3,58	13,07	15,68	15,68
166	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovanych	021 Stavby	m2	24 980	15,83	395,43	474,52	474,52
167	Priplatok za vodovzdorný tmel	021 Stavby	m2	32 850	1,85	60,77	72,92	72,92
168	Priplatok za pracnosť	021 Stavby	m2	32 850	1,19	39,09	46,91	46,91
169	Priplatok za špárovanie	021 Stavby	m2	32 850	1,87	61,43	73,72	73,72
170	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4 500	7,63	34,34	41,21	41,21
171	Dlaždice keramické protišmykovým povrchom	021 Stavby	M2	36 130	11,52	416,22	499,46	499,46
172	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkého PVC	021 Stavby	M	10 800	0,55	5,94	7,13	7,13
173	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	18 500	2,64	48,84	58,61	58,61
174	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0 400	5,30	2,12	2,54	2,54
175	Podlahovina vinylová hr.2,5mm	021 Stavby	M2	20 350	23,57	479,65	575,58	575,58
176	Lišta THX plastová 5,5cm k vinylovej podlahovine	021 Stavby	M	11 350	3,28	37,23	44,68	44,68
177	Keramické obklady - priplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	021 Stavby	M2	16 480	2,58	42,52	51,02	51,02
178	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	021 Stavby	m2	16 480	21,49	354,16	424,99	424,99
179	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2 500	7,52	18,80	22,56	22,56
180	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	M2	18 130	11,65	211,21	253,45	253,45
181	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojás. 1x s emailov.	021 Stavby	m2	53 930	7,58	408,79	490,55	490,55
182	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - záružbe,vráta	021 Stavby	m2	53 930	3,28	176,89	212,27	212,27
183	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením - priznané konštrukcie	021 Stavby	m2	39 110	1,25	48,89	58,67	58,67
184	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	021 Stavby	m2	39 110	3,85	150,57	180,68	180,68
185	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové	021 Stavby	M2	49 060	1,57	77,02	92,42	92,42



186	Maľby sádrokartónových stien a stropov vč podkladného náteru	021 Stavby	M2	54 830	3 14	172,17	206,60	206,60
187	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	259,610	0,65	168,75	202,50	202,50
188	Maľby z maliarskych zmesi tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	204 780	1 75	358,37	430,04	430,04

Vzduchotechnika

189	Vzduchotechnická vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1100 Flexi 2. (včítane vstavanej regulácie RD5 s CP-T), parapetné prevedenie, s H.D250.P príplatkom za 3ks pružná manžeta kruhová D250, s príslušenstvom (meranie a regulácia, regulačné prvky);RD4-IO (expandér pre RD4,RD5), A.CF.300 - príslušenstvo pre reguláciu otáčok ventilátorov na konštantný prietok, ADS 120 (kanálové čidlo teploty vzduchu) s montážou	021 Stavby	ks	1 000	7 277,60	7 277,60	8 733,12	8 733,12
191	EPO-V 250/2,0 (elektr.ohrievač vzduchu -včítane vstavav.spinacích prvkov a teplot.ochran) s montážou	021 Stavby	ks	1 000	330,25	330,25	396,30	396,30
193	Kombinovaná mriežka sanie + výtlak, tmavošedá farba - CVVX 250 mriežka s montážou	021 Stavby	ks	1 000	251,53	251,53	301,84	301,84
195	Výustka dvojradová do štvorhranného potrubia, upínanie špec.mechan. s rámkom UR, NOVA - A - 2 - 3- 525x125 -R1- H - RAL 9010 s montážou	021 Stavby	ks	4 000	43,49	173,96	208,75	208,75
197	Výustka jednoradová do štvorhranného potrubia NOVA - A - 1 - 3- 525x75 -R1- H - RAL 9010 s montážou	021 Stavby	ks	4 000	35,61	142,44	170,93	170,93
199	Výustka dvojradová do štvorhranného potrubia, upínanie špec.mechan. s rámkom UR, NOVA - A - 2 - 3- 325x125 -R1- H - RAL 9010 s montážou	021 Stavby	ks	2 000	31,94	63,88	76,66	76,66
201	Výustka jednoradová do štvorhranného potrubia NOVA - A - 1 - 3- 325x75 -R1- H - RAL 9010 s montážou	021 Stavby	ks	3 000	28,42	85,26	102,31	102,31
203	Výustka dvojradová do štvorhranného potrubia, upínanie špec.mechan. s rámkom UR, NOVA - A - 2 - 3- 1025x75 -R1- H - RAL 9010 s montážou	021 Stavby	ks	2 000	58,38	116,76	140,11	140,11
205	Tlmič hluku kruhový RS 250-950/100 s montážou	021 Stavby	ks	3 000	247,75	743,25	891,90	891,90
207	Tlmič hluku kruhový RS 250-500/100 s montážou	021 Stavby	ks	1 000	189,32	189,32	227,18	227,18
209	Tlmič hluku kruhový RS 250-950/50 s montážou	021 Stavby	ks	1 000	145,68	145,68	174,82	174,82
211	Spätná klapka RSK 250 s montážou	021 Stavby	ks	2 000	7,70	15,40	18,48	18,48
213	Teplne a hluk. izolovaná hadica SONOFLEX MO D254 AJ, hr.izolácie 25mm s montážou	021 Stavby	bm	2 000	15,34	30,68	36,82	36,82
215	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I podľa PA 12 0404 do obvodu 1050 - rovné rúry s montážou	021 Stavby	m2	31 500	33,10	1 042,65	1 251,18	1 251,18
217	Štvorhranné potrubie z pozink.plechu sk.I podľa PA 12 0404 do obvodu 1050 - tvarovky s montážou	021 Stavby	m2	11 025	71,84	792,04	950,45	950,45
219	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 250 - rovné rúry s montážou	021 Stavby	bm	20 000	19,15	383,00	459,60	459,60
221	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 250 - tvarovky s montážou	021 Stavby	bm	10 500	25,41	266,81	320,17	320,17
223	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT potrubie (40,5m štvorhr.,30,5m kruhové)	021 Stavby	ks	1 000	310,00	310,00	372,00	372,00
224	Radiálny ventilátor DX 200T Premier (IPX5, čas dobeh 30s-20min, čas oddial.zapnutia 2min., 4-rýchl. (nastavenie vo ventilátore 100/84/59 m3/h, trickle režim (42m3/h), pripojenie d98mm, spätná klapka, hmotnosť 2,2kg) s montážou	021 Stavby	ks	2 000	146,50	293,00	351,60	351,60



226	Krycia mriežka IGC-LI- 125 s montážou	021 Stavby	ks	1 000	13,56	13,56	16,27	16,27
228	Dverová hliníková mriežka obojstranná nepriezorová NOVA-D -2 - 425x125 -UR2 -RAL. (podľa farby dveri) s montážou	021 Stavby	ks	2 000	27,51	55,02	66,02	66,02
230	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 100 - rovné rúry s montážou	021 Stavby	bm	6 000	10,49	62,94	75,53	75,53
232	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 100 - tvarovky s montážou	021 Stavby	bm	0 300	119,97	35,99	43,19	43,19
234	Montážny, závesný a profilový materiál pre VZT potrubie (6,3m kruhové)	021 Stavby	ks	1 000	34,80	34,80	41,76	41,76
235	Mimostavenisková doprava (vzduchotechnické zariadenie)	021 Stavby	%	3 600	11 057,41	398,07	477,68	477,68
236	Presun hmôt k 24M do 1000 m	021 Stavby	t	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Presun hmôt k 24M odd.08 do 1000 m	021 Stavby	t	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Stavebná výpomoc (vzduchotechnické zariadenie)	021 Stavby	%	1 600	1 798,00	28,77	34,52	34,52
239	Pridružené výkony (vzduchotechnické zariadenie)	021 Stavby	%	1 000	1 798,00	17,98	21,58	21,58
240	Lahké pracovné lešenie do výšky 3 m, šírky 1,5 m, dĺžky 5 m s montážou	021 Stavby	m2	15 000	10,00	150,00	180,00	180,00
241	Teplne izolovať sacie potrubie čerstvého vzduchu a výfuku odpadného vzduchu u z.č.1 * Samolepiaca izolácia z polyetylénových pásov hr. 25 mm vystužená Al fóliou včítane príslušenstva s montážou	021 Stavby	m2	7 000	20,07	140,49	168,59	168,59
243	* Spojie prepáskovať hliníkovou páskou ALU (50mx50mm) s montážou	021 Stavby	ks	1 000	11,21	11,21	13,45	13,45
245	* Pridružené výkony (izolácie)	021 Stavby	ks	1 000	1,50	1,50	1,80	1,80
246	* Presun (izolácie)	021 Stavby	ks	1 000	2,10	2,10	2,52	2,52
247	* Mimostavenisková doprava (izolácie)	021 Stavby	%	3 600	1,49	5,36	6,43	6,43
248	Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy potrubia a konečné zaregulovanie Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu	021 Stavby	hod	18 000	14,50	261,00	313,20	313,20
				13 872,28				

ELI								
249	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	112 000	3,85	431,20	517,44	517,44
250	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	021 Stavby	m	135 000	1,35	182,25	218,70	218,70
251	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 23-16, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	50 000	0,95	47,50	57,00	57,00
252	I-Rúrka FX 20	021 Stavby	m	50 000	0,35	17,50	21,00	21,00
253	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 23-23, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	50 000	1,05	52,50	63,00	63,00
254	I-Rúrka FX 25	021 Stavby	m	50 000	0,45	22,50	27,00	27,00
255	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 23-29, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	50 000	1,15	57,50	69,00	69,00



256	I-Trubka FX 32	021 Stavby	m	50.000	0.55	27,50	33,00	33,00
257	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	50,000	1.15	57,50	69,00	69,00
258	I-Spojka SM 25 šedá	021 Stavby	ks	10.000	0.23	2,30	2,76	2,76
259	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	50.000	0.70	35,00	42,00	42,00
260	I-Prichytka CL 25 šedá	021 Stavby	ks	150,000	0.17	25,50	30,60	30,60
261	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne	021 Stavby	m	50,000	1.05	52,50	63,00	63,00
262	I-Rúrka UPRM 25	021 Stavby	m	50.000	1.28	64,00	76,80	76,80
263	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	74.000	1,10	81,40	97,68	97,68
264	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	74,000	0,17	12,58	15,10	15,10
265	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	32,000	4,98	159,36	191,23	191,23
266	Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	32,000	1,15	36,80	44,16	44,16
267	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	2,000	6,60	13,20	15,84	15,84
268	Krabica KR-97	021 Stavby	ks	2,000	1,25	2,50	3,00	3,00
269	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	1,000	9,10	9,10	10,92	10,92
270	Krabica rozvodná krabica+viečko+svorkovnica KR 125 KA	021 Stavby	ks	1,000	3,50	3,50	4,20	4,20
271	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	80,000	0.85	68,00	81,60	81,60
272	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0.99	29,73	35,68	35,68
273	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	9,000	1.89	17,01	20,41	20,41
274	Spínač 1 LE VA lesklý biely	021 Stavby	ks	9,000	4.10	36,90	44,28	44,28
275	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	3,000	3,65	10,95	13,14	13,14
276	Prepínač 5 LE VA B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	3,000	4.10	12,30	14,76	14,76
277	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	4,000	4.53	18,12	21,74	21,74
278	Prepínač 6+6 LE VA B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	4,000	5.00	20,00	24,00	24,00
279	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	2,000	2.50	5,00	6,00	6,00
280	Prepínač 6 LE VA B1 lesklý biely	021 Stavby	ks	2,000	3,62	7,24	8,69	8,69
281	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	021 Stavby	ks	1,000	2.50	2,50	3,00	3,00
282	Spínač LE VE B č. 7	021 Stavby	ks	1,000	6.00	6,00	7,20	7,20
283	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	4,000	3.75	15,00	18,00	18,00



284	Zásuvka LE VA BM jednoduchá	021 Stavby	ks	4 000	2,10	8,40	10,08	10,08
285	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	36 000	3,58	128,88	154,66	154,66
286	Zásuvka LE VA biela dvojpólová, polozapustená	021 Stavby	ks	36 000	4,15	149,40	179,28	179,28
287	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	021 Stavby	ks	2 000	4,50	9,00	10,80	10,80
288	Zásuvka 313.3243 IS 3232	021 Stavby	ks	2 000	6,30	12,60	15,12	15,12
289	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 Stavby	ks	11 000	3,58	39,38	47,26	47,26
290	Istič LPN-10B-1	021 Stavby	ks	6 000	4,50	27,00	32,40	32,40
291	Istič LPN-16B-1	021 Stavby	ks	5 000	4,40	22,00	26,40	26,40
292	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	3 000	5,82	17,46	20,95	20,95
293	Istič LPN-25B-3	021 Stavby	ks	1 000	18,53	18,53	22,24	22,24
294	Istič LPN-16B-3	021 Stavby	ks	1 000	15,50	15,50	18,60	18,60
295	Istič LPN-20B-3	021 Stavby	ks	1 000	18,10	18,10	21,72	21,72
296	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	2 000	6,50	13,00	15,60	15,60
297	Prúdový chránič RX3 4P 40A 30mA AC	021 Stavby	ks	2 000	35,00	70,00	84,00	84,00
298	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	021 Stavby	ks	1 000	8,20	8,20	9,84	9,84
299	Zvodič T1+T2 12kA 3+1 N RM	021 Stavby	ks	1 000	192,75	192,75	231,30	231,30
300	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1 000	15,05	15,05	18,06	18,06
301	Rozvádzač oceľoplechový zapustený DZ43-4603	021 Stavby	ks	1 000	169,95	169,95	203,94	203,94
302	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	021 Stavby	ks	13 000	5,05	65,65	78,78	78,78
303	Interierové svietidlo LED11W IP20 prisadené	021 Stavby	ks	3 000	21,98	65,94	79,13	79,13
304	Svietidlo exteriérové so snímačom pohybu 18W IP44 nástenné	021 Stavby	ks	7 000	55,32	387,27	464,72	464,72
305	Interierové svietidlo LED nástenné 15W IP40	021 Stavby	ks	3 000	21,54	64,62	77,54	77,54
306	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	2 000	4,00	8,00	9,60	9,60
307	Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	021 Stavby	ks	2 000	51,60	103,20	123,84	123,84
308	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného	021 Stavby	ks	41 000	15,00	615,00	738,00	738,00
309	LED panel 600X600MM teplá biela 48W	021 Stavby	ks	0 000	125,30	0,00	0,00	0,00
310	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	45 000	1,32	59,40	71,28	71,28
311	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	45 000	1,10	49,50	59,40	59,40



312	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1 000	21,10	21,10	25,32	25,32
313	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	021 Stavby	ks	1 000	2,30	2,30	2,76	2,76
314	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	021 Stavby	ks	1 000	15,10	15,10	18,12	18,12
315	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	10 000	4,56	45,60	54,72	54,72
316	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	10 000	0,39	3,90	4,68	4,68
317	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	021 Stavby	ks	10 000	0,54	5,40	6,48	6,48
318	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	4 000	3,02	12,08	14,50	14,50
319	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	1 000	0,50	0,50	0,60	0,60
320	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	1 000	0,55	0,55	0,66	0,66
321	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	1 000	0,48	0,48	0,58	0,58
322	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	021 Stavby	ks	1 000	0,50	0,50	0,60	0,60
323	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	021 Stavby	ks	24 000	1,85	44,40	53,28	53,28
324	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	021 Stavby	ks	24 000	1,50	36,00	43,20	43,20
325	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	20 000	1,57	31,40	37,68	37,68
326	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	021 Stavby	ks	20 000	0,59	11,80	14,16	14,16
327	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	12 000	2,35	28,20	33,84	33,84
328	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	021 Stavby	ks	12 000	1,40	16,80	20,16	20,16
329	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	12 000	2,42	29,04	34,91	34,91
330	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	021 Stavby	ks	12 000	1,50	18,00	21,60	21,60
331	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	68 000	1,50	102,00	122,40	122,40
332	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	021 Stavby	ks	68 000	0,50	34,00	40,80	40,80
333	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	4 000	2,50	10,00	12,00	12,00
334	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	4 000	1,10	4,40	5,28	5,28
335	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4 000	2,50	10,00	12,00	12,00
336	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	4 000	1,65	6,60	7,92	7,92
337	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	20 000	2,85	57,00	68,40	68,40
338	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	20 000	0,75	15,00	18,00	18,00
339	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	4 000	10,20	40,80	48,96	48,96



340	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	021 Stavby	ks	4 000	5,50	22,00	26,40	26,40
341	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	021 Stavby	ks	8 000	5,01	40,11	48,13	48,13
342	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	021 Stavby	ks	8 000	0,75	6,00	7,20	7,20
343	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	16 000	14,00	224,00	268,80	268,80
344	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1,5 m	021 Stavby	ks	16 000	12,50	200,00	240,00	240,00
345	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	75 000	1,70	127,50	153,00	153,00
346	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	2 430	7,23	17,57	21,08	21,08
347	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	1 000	2,85	2,85	3,42	3,42
348	Ventilátor DX200T 27W 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1 000	51,20	51,20	61,44	61,44
349	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	120 000	0,61	73,20	87,84	87,84
350	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	120 000	0,35	42,00	50,40	50,40
351	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	270 000	0,73	197,10	236,52	236,52
352	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	270 000	0,45	121,50	145,80	145,80
353	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	265 000	0,81	214,65	257,58	257,58
354	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	265 000	0,70	185,50	222,60	222,60
355	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	20 000	0,90	18,00	21,60	21,60
356	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	20 000	1,95	39,00	46,80	46,80
357	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	15 000	0,90	13,50	16,20	16,20
358	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	15 000	2,70	40,50	48,60	48,60
359	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	25 000	0,78	19,50	23,40	23,40
360	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	25 000	2,26	56,50	67,80	67,80
361	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,400	6,11	2,44	2,93	2,93
362	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	55,320	1,20	66,38	79,66	79,66
363	Presun dodávok	021 Stavby	%	0,280	1,10	0,31	0,37	0,37
364	Podružný materiál	021 Stavby	%	31,250	2,99	93,44	112,13	112,13
365	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	55,000	1,56	85,80	102,96	102,96
366	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložený do káblovej truhičky	021 Stavby	m	180 000	1,65	297,00	356,40	356,40
367	Kábel FTP cat6A	021 Stavby	m	180 000	0,71	127,80	153,36	153,36




368	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	9 000	3,10	27,90	33,48	33,48
369	Modul 2xRJ45/u, Cat 6, do rámika Legrand Valena, biely-počítačová sieť a príslušenstvo	021 Stavby	ks	9 000	7,50	67,50	81,00	81,00
370	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	50 000	15,00	750,00	900,00	900,00
371	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	50 000	4,35	217,50	261,00	261,00
372	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	6,250	0,99	6,19	7,43	7,43
373	Demontáže	021 Stavby	hod	24 000	13,00	312,00	374,40	374,40
374	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	32 000	15,50	496,00	595,20	595,20
						8861,53		

ZTI

375	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	2,000	88,300	176,60	211,92	211,92
376	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	2,000	35,000	70,00	84,00	84,00
377	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	1,600	13,500	21,60	25,92	25,92
378	Štrkopiesok 0-16 n	021 Stavby	t	2,240	10,100	22,62	27,14	27,14
379	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,400	17,300	6,92	8,30	8,30
380	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	021 Stavby	ks	2,000	19,950	39,90	47,88	47,88
381	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	21 Stavby	m	1,000	6,590	6,59	7,91	7,91
382	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	021 Stavby	m	1,000	7,550	7,55	9,06	9,06
383	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	8,000	16,950	135,60	162,72	162,72
384	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	4,000	1,010	4,04	4,85	4,85
385	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	4,000	8,540	34,16	40,99	40,99
386	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	3,000	1,780	5,34	6,41	6,41
387	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	2,000	2,000	4,00	4,80	4,80
388	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom pivničného DN 110	021 Stavby	ks	1,000	11,560	11,56	13,87	13,87
389	Podlahový vpust HL70G, (1,12 l/s), horizontálny odtok DN 75/110, 3xprítok DN40/50,uzáver proti vzdutej vode, mriežka 115x115 mm, PP/PE/liatina/nerez	021 Stavby	ks	1,000	135,320	135,32	162,38	162,38
390	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	12 000	0,750	9,00	10,80	10,80
391	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,850	3,85	4,62	4,62
392	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,570	1,080	3,86	4,63	4,63



393	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 Stavby	m	4 000	2 500	10,00	12,00	12,00
394	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	021 Stavby	ks	2 000	1 150	2,30	2,76	2,76
395	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3 5 - PN16, polyfúznym zvráňaním	021 Stavby	m	4 000	9 200	36,80	44,16	44,16
396	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1 000	2 350	2,35	2,82	2,82
397	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", MF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1 000	5 560	5,56	6,67	6,67
398	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2 000	4 010	8,02	9,62	9,62
399	Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2 000	9 100	18,20	21,84	21,84
400	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	1 000	2 300	2,30	2,76	2,76
401	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" nikel, Euro N, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1 000	6 500	6,50	7,80	7,80
402	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1 000	4 230	4,23	5,08	5,08
403	Poistný ventil, 3/4"x4 bar, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1 000	15 250	15,25	18,30	18,30
404	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	021 Stavby	ks	1 000	4 020	4,02	4,82	4,82
405	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubním, 3/4", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	1 000	99 950	99,95	119,94	119,94
406	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1 000	21 540	21,54	25,85	25,85
407	Flexi hadice opletenie nerez, 3/4" (19x26), 100 cm, nerez, obj.č. 25122799 IVAR	021 Stavby	ks	1 000	22 000	22,00	26,40	26,40
408	Manometer RF50 0-6bar G1/4" spodný	021 Stavby	ks	1 000	3 890	3,89	4,67	4,67
409	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	20 000	1 120	22,40	26,88	26,88
410	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3 120	0 790	2,46	2,95	2,95
411	PPR prichytky	021 Stavby	ks	1 000	19 560	19,56	23,47	23,47
412	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 12 l	021 Stavby	ks	1 000	27 560	27,56	33,07	33,07
413	Nádoba-expanzná typ Refix DE tlak 10 barov s vakom 12 l modrá REFLEX	021 Stavby	ks	1 000	77 300	77,30	92,76	92,76
414	Bezpečnostný uzáver k meraniu tlaku v expanzných nádobách, 3/4", PN 6, mosadz OT 58	021 Stavby	ks	1 000	32 450	32,45	38,94	38,94
415	Oddeľ.potrubia BA 295 - 1/2 A	021 Stavby	ks	1 000	278 820	278,82	334,58	334,58
416	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	021 Stavby	ks	1 000	4 790	4,79	5,75	5,75
417	Podomietková zápachová uzávierka HL400.WE, DN 40/50, (0,38 l/s), platnička 160x110 mm, práčky a umývačky, PE/nerezová oceľ	021 Stavby	ks	1 000	50 000	50,00	60,00	60,00
418	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	021 Stavby	ks	2 000	2 500	5,00	6,00	6,00
419	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1 000	15 230	15,23	18,28	18,28



420	Vtokový lievik HL20, 6/4", s fixačnou objímkou k HL 100(G), vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1 000	15 110	15,11	18,13	18,13
421	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8 000	15 000	120,00	144,00	144,00
						1 632,250		

FVE

422	FV panel PV SOLARSYS MD 60 P255, 255 Wp	021 Stavby	ks	17 000	308,33	5 241,68	6 290,02	6 290,02
423	Konštrukcia FV panelov na strechu vrátane úchyto	021 Stavby	ks	1 000	698,31	698,31	837,97	837,97
424	Striedač SMA Tripower 5000TL	021 Stavby	ks	1 000	1 855,00	1 855,00	2 226,00	2 226,00
425	DC kabeláž	021 Stavby	m	150,000	1,00	150,00	180,00	180,00
426	UV chránička DC kábla s úchyty	021 Stavby	m	70,000	0,80	56,00	67,20	67,20
427	Konektor MC4	021 Stavby	ks	2 000	3,75	7,50	9,00	9,00
428	AC kabeláž	021 Stavby	m	15,000	1,30	19,50	23,40	23,40
429	Podružný elektroinštalačný materiál	021 Stavby	ks	1 000	49,80	49,80	59,76	59,76
430	Systém potenciálového vyrovnania, uzemnenie	021 Stavby	ks	1 000	155,00	155,00	186,00	186,00
431	Montážne práce	021 Stavby	ks	1 000	800,00	800,00	960,00	960,00
432	Koordinácia prác s VSD, a.s.	021 Stavby	ks	1 000	105,00	105,00	126,00	126,00
433	Vypracovanie Správy OPaOS	021 Stavby	ks	1 000	100,00	100,00	120,00	120,00
					9 237,76			
434	Stavebný dozor	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU výdavky						91 409,42	109 691,25	109 691,25

SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)	129 606,51	155 527,81	155 527,81
---	-------------------	-------------------	-------------------